

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Utworzenie klubu "Senior +" w Radomsku

ADRES INWESTYCJI: Plac 3 Maja 13,
97-500 Radomsko

INWESTOR: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 10

WYKONAWCA: 97-500 Radomsko

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA mgr inż. Marcin Ściubak

DATA OPRACOWANIA: 20-05-2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace remontowe			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m2		
d.1.1	1001-11				
		$2,1 * (0,9 + 0,5) + 1,3 * 2,1 + 2 * 1,0 * 2,1 + 3 * 0,9 * 2,1 + 2 * (0,9 + 0,7) * 2,5$	m2	23,540	
				RAZEM	23,540
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
d.1.1	1001-11				
		$2 * 2,1 * 1,2$	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
1.2		Roboty demontażowe i rozbiórkowe wewnętrzne			
3	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1.2	0354-13				
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m2		
d.1.2	0928-12				
		$6 * 2,1 * 0,9$	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
d.1.2	0354-05				
		$6 * 0,9 * 2,1$	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
6	KNNR 3	Analogia-Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych- zdjęcie wykładzin R*0,1	m2		
d.1.2	0801-07				
		78,50	m2	78,500	
				RAZEM	78,500
7	KNNR 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami gr. 8cm	m2		
d.1.2	0801-03				
		78,50	m2	78,500	
				RAZEM	78,500
8	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa- rozbiórka istniejącej izolacji	m2		
d.1.2	0609-03- analogia				
		78,50	m2	78,500	
				RAZEM	78,500
9	KNR 4-01	Analogia-Usunięcie podsypki pod warstwą izolacji	m2		
d.1.2	0609-03				
		78,50	m2	78,500	
				RAZEM	78,500
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.1.2	0819-15				
		$14,62 * 2,1$	m2	30,702	
				RAZEM	30,702
11	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych-demontaż balustrad schodowych	szt.		
d.1.2	1306-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
d.1.2	0106-05				
		$(262,34 - 39,76) * 0,1$	m3	22,258	
				RAZEM	22,258
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu budowlanego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
d.1.2	0108-09				
		$(262,34 - 39,76) * 0,1$	m3	22,258	
				RAZEM	22,258
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu budowlanego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 18	m3		
d.1.2	0108-10				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m3	22,258	
				RAZEM	22,258
15 d.1.2	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		1,45 * (poz.13)	t	32,274	
				RAZEM	32,274
16 d.1.2	kalk. własna	opłata za składowanie odpadów z rozbiórki	t		
		0,05 * (32,274)	t	1,614	
				RAZEM	1,614
1.3		Posadzki			
1.3.1		Posadzki gress			
17 d.1.3. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		68,50	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
18 d.1.3. 1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 5cm	m2		
		poz.17	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
19 d.1.3. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.17	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
20 d.1.3. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.17	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
21 d.1.3. 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m2		
		poz.17	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
22 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.17	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
23 d.1.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.17	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
24 d.1.3. 1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2, płytki R12,PEI5, E<=3%,2 kl. odporności na płamienie	m2		
		68,50	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
25 d.1.3. 1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 1/2 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 płytki R12,PEI5, E<=3%,2 kl. odporności na płamienie	m		
		52,50	m	52,500	
				RAZEM	52,500
1.4		Prace tynkarskie			
26 d.1.4	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		649,83	m2	649,830	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	649,830
27 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		664,95	m2	664,950	
				RAZEM	664,950
28 d.1.4	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		649,83	m2	649,830	
				RAZEM	649,830
1.5		Malowanie wg kolorystyki uzgodnionej z Zamawiającym			
29 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		189,65	m2	189,650	
				RAZEM	189,650
30 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		664,95	m2	664,950	
				RAZEM	664,950
31 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m2		
		189,65 + 664,95	m2	854,600	
				RAZEM	854,600
1.6		Okładziny ścienne płytkami, sufity podwieszane(montaż do stropu)			
32 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
33 d.1.6	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		68,50	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
34 d.1.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.32	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
1.7		Ślusarka, stolarka drzewiana			
1.7.1		Parter			
35 d.1.7. 1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia	m2		
		4 * 0,9 * 2,05	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
1.8		Balustrady			
36 d.1.8	KNR-W 2-02 1207-01	Poręcze schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane śrubami do ścian	m		
		2 * 3,75	m	7,500	
				RAZEM	7,500